

Техническое задание на поставку и монтаж квартирных дверей ЖК История 3, 2 очередь

№ п.п.	Основные данные и требования	Содержание задания
1	2	3
1	Наименование и место расположения объекта	Наименование: «Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу: Краснодарский край, р-н Динской, п. Южный II очередь». Литер 7-12
2	Заказчик	ООО СЗ «СК ТЕХЮГСТРОЙ»
3	Вид работ	Поставка и монтаж металлических дверей по ГОСТ 31173-2016
4	Оборудование и техника для производства работ (предоставляемые заказчиком/генподрядчиком/подрядчиком)	1. Для выполнения работ на объекте, Заказчик/Генподрядчик обеспечивает Подрядчика в месте производства строительно-монтажных работ: - Точку подключения электро энергии 220 Вт. 2. Ручной инструмент для выполнения работ (количество, тип и марка) определяется Подрядчиком самостоятельно.
5	Обязательное требование к подрядчику	Поставку дверных блоков обязательно осуществить по предварительному фактическому промеру проемов в местах установки блоков. Монтаж металлических дверей должен осуществляться квалифицированными специалистами с соответствующей подготовкой
6	Минимально необходимые требования к технике и вспомогательному оборудованию подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества по каждому виду оборудования)	Наличие средств индивидуальной защиты при производстве работ Исправное сертифицированное оборудование и инструмент предназначенные для выполнения работ. Количество оборудования и инструмента должно обеспечивать персонал в требуемом количестве. Перечень оборудования и инструмента, ТМЦ предоставляемых Подрядчиком, должен быть зафиксирован в ТКП участника и согласован с Заказчиком.
7	Минимально необходимые требования к материалам подрядчика, применяемых при выполнении работ	Применение материалов согласно проекта. Все материалы должны быть сертифицированы и соответствовать указанным в проекте ГОСТ и ТУ. Входные двери в квартиры со сороны МОП - по Дизайн проект 
8	Требования к дверям квартирным по ГОСТ 31173-2016	Толщина дверного полотна - не менее 75 мм, по металлу, не менее 80 мм с наружной панелью) толщина металла не менее 1,2 мм Наполнение - пенополистирол (минеральная вата). Комплектация: ручка, основной замок цилиндровый ключ/вертушка, дополнительный замок сувальдный, независимая ночная задвижка, глазок, не менее 2 контра уплотнителя, не менее 3 петли. Внутренняя панель: глухая (по согласованию с Заказчиком). Внешний вид дверей, см. дизайн проект. Цвет, фактура ПВХ пленки, определяется на этапе выбора подрядной организации из каталогов производителя.
9	Исходные данные для выполнения СМР/услуг	Рабочая документация: 1. Шифр проекта: 71-24-AP7 (Литер 7); 2. Шифр проекта: 71-24-AP8 (Литер 8); 3. Шифр проекта: 71-24-AP9 (Литер 9); 4. Шифр проекта: 71-24-AP10 (Литер 10); 5. Шифр проекта: 71-24-AP11 (Литер 11); 6. Шифр проекта: 71-24-AP12 (Литер 12).
10	Основные требования к производству СМР /услугам	Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на основании СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и РД. Порядок сдачи-приемки работ прописаны СП 68.13330.2017 "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов". При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормами и правилами: СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа за исключением вводного.